

30/SEPTIEMBRE/2011

El equipo de red y energía está conformado por los siguientes conceptos:

NO.	DESCRIPCIÓN DE LOS ARTÍCULOS	CANTIDAD
1	RACK METÁLICO DE 7 TIPO NET-FRAME PARA MONTAJE DE EQUIPO	1
2	ORGANIZADOR DE CABLES HORIZONTAL, 4U, PANDUIT NET-FRAME	1
3	PANEL MODULAR DE PARCHEO, 24 PUERTOS, INCLUYE IDENTIFICACIÓN POR COLORES Y ETIQUETAS, PANDUIT	7
4	TAPA CIEGA PARA RACK, 1U, PANDUIT	20
5	TAPA CIEGA PARA RACK, 2U, PANDUIT	10
6	JACK CAT 5E CON IDENTIFICACIÓN.	165
7	CORDÓN DE PARCHES CATEGORÍA 5E, COLOR AZUL, 7FT, ETIQUETADOS PANDUIT	165
9	ESCALERILLA ELECTRO-CINCADA 54/150 MM, MARCA CHAROFIL	198
10	TUBO CONDUIT PARED DELGADA 2"	36
11	CURVA CONDUIT PARED DELGADA 2"	12
12	TUBO CONDUIT PARED GRUESA 1 1/4" PARA CANALIZACIÓN ELECTRONICA	25
16	JACK CAT 5E SISTEMA DE SEGURIDAD PATHER P-832	165
17	CORDON DE PARCHEO, CATEGORÍA 5E, COLOR AZUL, 7FT, ETIQUETADOS Y PANDUIT.	165
18	PLACAS PARA SERVICIO DE DATOS	165
21	CENTRO DE CARGA Q12 CON PASTILLAS TERMO MAGNÉTICAS	2
22	ACOMETIDA ELÉCTRICA 5 HILOS, CALIBRE 4 TWH	1
23	REGULADR MARCA NEW LINE STAR BIFÁSICO 220/127, 12 KVA	1
24	TIERRA FÍSICA 100 A, MARCA TOTAL GROUND.	1
25	SUPRESOR DE TRANSITORIOS CLASE A, MARCA TOTAL GROUND.	1
26	SUPRESOR DE TRANSITORIOS CLASE B, TOTAL GROUND	1
27	SUPRESOR DE TRANSITORIOS CLASE C, TOTAL GROUND	1
29	CABLES N PARA SUBSCRIPTORA	1
30	INFRAESTRUCTURA PARA MONTAJE DE SUSCRIPTORAS	1
32	UNIDAD DE PROTECCIÓN DE ENERGÍA, UPS DE 900VA	1
33	SERVICIOS DE INGENIERÍA , CONFIGURACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE EQUIPO SUBSCRIPTOR	1
34	SISTEMA DE CABLEADO ESTRUCTURADO PARA EDIFICIO 1165 NODOS DE RED CATEGORÍA 5E.	1
35	INGENIARIO DE EQUIPO ACTIVO PARA LA RED	1
36	CALIDAD DE ENERGÍA PARA EL SITE	1
37	ACOMETIDA INALÁMBRICA	1